

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโนนเสถียร หมู่ที่ ๙ สายบ้านโนนเสถียร - บ้านนาแก (ตำบลบะยาว) หมู่ที่ ๙

รายละเอียดการคำนวณค่างานต่อหน่วย - ไม้แบบ

ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป = ไม้แบบ (1) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้กระบอกหรือไม้อย่างหรือเทียบเท่า 1 ลบ.ฟ. @ 532.710	=	532.710 บาท/ตร.ม.
ไม้คร่าว 0.30 ลบ.ฟ. @ 60.750	=	18.225 บาท/ตร.ม.
ไม้ค้ำยันไม้แบบ 0.30 ต้น @ 35.000 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 x 4.00 ม.)	=	10.500 บาท/ตร.ม.
ตะปู 0.25 กก. @ 51.410	=	12.852 บาท/ตร.ม.
รวม	=	574.28 บาท/ตร.ม. (1)
เนื่องจากใช้งานประมาณ 4 ครั้งจาก (1)	=	143.571 บาท/ตร.ม.
ค่าแรง	=	139.000 บาท/ตร.ม.
น้ำมันทาผิวไม้	=	10.000 บาท/ตร.ม.
รวม	=	292.57 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโนนเสถียร หมู่ที่ ๙ สายบ้านโนนเสถียร - บ้านนาแก (ตำบลบะยาว) หมู่ที่ ๙

รายละเอียดการคำนวณค่างานต่อหน่วย - ไม้แบบ

ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป = ไม้แบบ (2) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้กระบอกหรือไม้อย่างหรือเทียบเท่า 1 ลบ.ฟ. @ 532.710	=	532.710 บาท/ตร.ม.
ไม้คร่าว 0.30 ลบ.ฟ. @ 60.750	=	18.225 บาท/ตร.ม.
ไม้ค้ำยันไม้แบบ 0.30 ต้น @ 35.000 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 x 4.00 ม.)	=	10.500 บาท/ตร.ม.
ตะปู 0.25 กก. @ 51.410	=	12.852 บาท/ตร.ม.
รวม	=	574.28 บาท/ตร.ม. (1)
เนื่องจากใช้งานประมาณ 5 ครั้งจาก (1)	=	114.857 บาท/ตร.ม.
ค่าแรง	=	139.000 บาท/ตร.ม.
น้ำมันทาผิวไม้	=	10.000 บาท/ตร.ม.
รวม	=	263.85 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโนนเสถียร หมู่ที่ ๙ สายบ้านโนนเสถียร - บ้านนาแก (ตำบลชะยาว) หมู่ที่ ๙

รายละเอียดการคำนวณค่างานต่อหน่วย - ไม้แบบ

ทรายหยาบอัดแน่น

ค่าวัสดุจากแหล่งรวมค่าตัด	=	364.490 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 100.000 กม.	=	229.410 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว = 1.40×593.900	=	831.460 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมบดอัด 75% (บดทับ) 47.290×0.75	=	35.467 บาท/ลบ.ม.
รวมค่าทรายบดอัดแน่น	=	866.92 บาท/ลบ.ม.

